

เทศบาลตำบลปงยางคค

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปงยางคค

แบบ ปร.5






ประเภทงาน	งานถนน	ปีงบประมาณ	2562
โครงการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		
สายทาง	บ้านหุบป่อเป็น ม.2 (สายทางในหมู่บ้าน) ต.ปงยางคค อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหุบป่อเป็น ม.2 (สายทางในหมู่บ้าน) ต.ปงยางคค อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง		
ขนาดผิวจราจร	กว้าง	5.00 ม.	หนา 0.05 ม.
ระยะทาง	ยาวรวม	840 ม.	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200.00 ตร.ม.
แบบเลขที่		จำนวน	- แผ่น
ราคากลางตามแบบ ปร.4		จำนวน	2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,005,732.00	1.3624	1,370,209.27	
		-	-	-	
สรุป				1,370,209.27	
คิดเป็นเงินประมาณ				1,370,200.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)					

ขนาดถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 326.24 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  (นายเพ็ชร์ เพ็งพิมพ์) ผู้อำนวยการกองช่าง	ลงชื่อ  (ว่าที่ร.ต.สถาพร โพธิพฤกษ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	กรรมการ ลงชื่อ  (นายมานิตย์ ยาพุดสีบ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ลงชื่อ  (นายชวนวุฒิ ยวงฟ้า) นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ ลงชื่อ  (นายวรวัฒน์ ใหม่วี) นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปายangk แบบประเมินราคากลาง
สายทาง


ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งบ่อเป็น น.2 (สายทางในหมู่บ้าน) ต.ปายangk อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ราคากลางวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานกรูยทางเก่า (ขนาดเบา) 1.1 งานลู่อือผิวจราจรและให้ลทางเดิม ชนิดทับ (ความหนา 10.00 ซม.) 1.3 งานหินคลุกบดอัดแน่น(หนา 0.10 ม.)	ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม.	- - -	- - -	- - -	1.3624 1.3624	- -	- -
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง 2.1 Skin Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.) 2.2 Deep Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.) 2.3 Pavement In-Place Recycling	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	- - -	- - -	- - -	1.3624 1.3624	- -	- -
3	2.3.1 Pavement In-Place Recycling(กรณีเสริมหินคลุกบนพื้นทางเดิม) งานผิวทางและให้ลทาง 3.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง 3.1.1 PRIME COAT 3.1.2 TACK COAT 3.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete 3.2.1 ปูนน Prime Coat ความหนา 5.00 ซม. 3.2.2 ปูนน Tack Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	1.3624 1.3624	- - - - - -	- - - - - -
4	งานดีเส้นจราจร 4.1 สีเทอร์โมพลาสติก 4.2 หมุดสะท้อนแสง ชนิด 2 ด้าน	ตร.ม. ชุด	196.00 -	196.00 -	196.00 -	1.3624 1.3624	367.85 -	72,098.21 -
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง							1,370,209.28

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายพททธิ เฟิงพิมพ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายชมนาวุฒิ ช่างต้า)

กรรมการ
 ลงชื่อ  (ว่าที่ร.ต.สถาพร โพธิ์พฤกษ์)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 (นายวรวัฒน์ ไหมสีบ)


กรรมการ
 ลงชื่อ  (นายมานิตย์ ยาพุดเสียบ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ
 ลงชื่อ 


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปางยางคก แบบประเมินราคาผลงานทาง
สายทาง


ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งน้อยเป็น ม.2 (สายทางในหมู่บ้าน) ต.ปางยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ราคากลางวันที่


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5	นายช่างโยธาชำนาญงาน							
	งานจราจรสังเคราะห์							
	5.1 งานปรับปรุง							
	5.1.1 หลักระวางโคล	หลักระ	-	-	-	1.3624	-	-
	5.1.2 หลักระวางโคล	หลักระ	-	-	-	1.3624	-	-
	5.1.3 ฝายจราจร	ฝาย	-	-	-	1.3624	-	-
	5.1.4 Guard rail	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	5.2 งานติดตั้ง							
	5.2.1 ฝายกั้นดินหน้าทับกรทุก (ทช. 3-12/149)	ชุด	-	-	-	1.3624	-	-
	5.2.5 ฝายจราจรแบบ ต.(ต.1-ต.60,ต.62,ต.75)	ชุด	-	3,370.00	-	1.3624	4,591.29	-
	5.2.6 ฝายจราจรแบบ ต.61	ชุด	-	-	-	1.3624	-	-
	5.2.7 ฝายเตือนแนวทางโค้งขวาและโค้งซ้ายแบบ ต.63 ,ต.66	ชุด	-	5,560.00	-	1.3624	7,574.94	-
	5.2.16 ฝายจราจรแบบ น.1_ทช(ขนาดฝายจราจร 2)	ชุด	-	5,550.00	-	1.3624	7,561.32	-
	5.2.17 ฝายจราจรแบบ น.2(1 แผ่นฝาย)	ชุด	-	11,020.00	-	1.3624	15,013.65	-
	5.2.18 ฝายจราจรแบบ น.2(2 แผ่นฝาย)	ชุด	-	16,800.00	-	1.3624	22,888.32	-
	5.2.19 ฝายจราจรแบบ น.2(3 แผ่นฝาย)	ชุด	-	22,480.00	-	1.3624	30,626.75	-
	5.2.20 ฝายจราจรแบบ น.3(1 แผ่นฝาย)	ชุด	-	-	-	1.3624	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง						1,005,732.00	1,370,209.27

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายพททธิ เฝิงพิมพ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายธนวุฒิ ขวงต้า)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (ว่าที่ร.ต.สาพร โพธิ์ฤกษ์)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวรวัฒน์ ใหม่ลีบ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายมานิต ยาทุสเสียบ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ที่อำเภอเมือง ลีตตระ 27.50 บาท เพื่อคำนวณหาค่าขนส่ง)

สถานที่ก่อสร้าง สายทางในหมู่บ้าน บ้านทุ่งบ่อแป้น ม.2 ต.ปรางค์กู่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 สายทาง สายทางในหมู่บ้าน บ้านทุ่งบ่อแป้น ม.2 ต.ปรางค์กู่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
 ราคากลางวันที่ 17 เมษายน 2562 ราคาวัสดุ เดือน มกราคม 2562

1 งานร้อยย้าย

1.3 งานเคลื่อนย้ายปรับให้ลู่ทางเดิมแล้วบดทับ (ชุดรื้อหินคลุกความหนา 10 ซม.)			
ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมราคา รื้อพื้นทางเดิมชนิดหินคลุกหนา 10 ซม. แล้วบดทับ	=	13.78 บาท/ตร.ม.	[1]
ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมราคา รื้อพื้นทางเดิมชนิดหินคลุกหนา 10 ซม. แล้วบดทับ	=	13.78 บาท/ตร.ม.	[2]
ค่างานต้นทุน	=	13.78 บาท/ตร.ม.	
1.13 งานหินคลุกบดอัดแน่น			
ค่าวัสดุจากโรงม่ (รวมค่าตัก)	=	296.82 บาท/ลบ.ม.	[1]
ค่าขนส่ง 35.000 กม.	...	118.60 บาท/ลบ.ม.	[2]
รวม	=	415.42 บาท/ลบ.ม.	[3] = [1] + [2]
ส่วนยุบตัว x 1.50	.	623.13 บาท/ลบ.ม.	[4] = [3] x 1.50
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (ผสม)	=	24.28 บาท/ลบ.ม.	[5]
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (บดทับ)	=	84.99 บาท/ลบ.ม.	[6]
ค่าใช้จ่ายรวม	=	732.40 บาท/ลบ.ม.	[7] = [4] + [5] + [6]
ค่างานต้นทุน	=	732.40 บาท/ลบ.ม.	

2 งานผิวทางและไหล่ทาง

2.1 งานผิวทาง

2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง

2.1.1(1) PRIME COAT

พื้นที่ทางใช้ อัตราการลาดยาง Prime Coat จากตารางที่ 1	=	1.00 ลิตร / ตร.ม.	
ค่ายาง CSS-1 (รวมค่าขนส่ง)	=	22,473.68 บาท/ตัน	
ค่ายาง CSS-1 (MC-70) จากตารางที่ 1	=	22.47 บาท/ตร.ม.	[1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา	=	6.89 บาท/ตร.ม.	[2]
ค่าใช้จ่ายรวม	=	29.36 บาท/ตร.ม.	[3] = [1] + [2]
งานต้นทุน	=	29.36 บาท/ตร.ม.	

2.1.1(2) TACK COAT

พื้นที่ทางใช้ อัตราการลาดยาง Tack Coat	=	0.20 ลิตร / ตร.ม.	
ค่ายาง CRS-2 (รวมค่าขนส่ง)	=	21,993.68 บาท/ตัน	
ค่ายาง CRS-2	=	4.40 บาท/ตร.ม.	[1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา	=	6.69 บาท/ตร.ม.	[2] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	11.09 บาท/ตร.ม.	[3] = [1] + [2]
งานต้นทุน	=	11.08 บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายเพ็ชร์ เพ็ชร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายธนวุฒิ ชวงฟ้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(ว่าที่ร.ต.สถาพร โพธิ์พฤกษ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวรรณ ใหม่วี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายมานิช ชาติชัย)


นายช่างโยธาชำนาญงาน


สถานที่ก่อสร้าง สายทางในหมู่บ้าน บ้านทุ่งบ่อแป้น ม.2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 สายทาง สายทางในหมู่บ้าน บ้านทุ่งบ่อแป้น ม.2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
 ราคากลางวันที่ 17 เมษายน 2562 ราคาวัสดุ เดือน มกราคม 2562


2.1.4 งานผิวทาง Asphaltic concrete


4.1.3(1) งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	หนา	5 ซม.	
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE ทั้งหมด	=	9.40 ลบ.ม.	[1]
.....x 2.4	=	22.56 ตัน	[2]
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE ที่ใช้คำนวณ	=	10,000.00 ตัน	[3]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท	250,000 /	25.00 บาท/ตัน AC	[4] = 250,000/[3] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE	=	10,000.00 ตัน	[5] = [3]
ปริมาณ AC 1 ตัน หนา 5.00 ซม.	=	8.33 ตร.ม.	[6] (ตารางที่ 3)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ AC 100.00 กม.	=	239.74 บาท/ตันอุปกรณ์	[7] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100 กม.x 80 /	=	2.56 บาท/ตัน AC	[8] = [7] x 80 / [5]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท/ครั้ง	=	25.00 บาท/ตัน AC	[9] = [4]
ค่าวัสดุยาง AC 60/70	=	18,833.33 บาท/ตันวัสดุ	[10]
ค่าขนส่งยาง AC 60/70 300.00 กม.	=	444.35 บาท/ตันวัสดุ	[11] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่ายาง AC 5.2% ของปริมาณวัสดุรวม+ค่าขนส่งยาง 35 บาท/ตัน	=	1,004.26 บาท/ตัน AC	[12] = ([10]+[11]) x 5.2
ค่าหินจากแหล่ง	=	302.62 บาท/ลบ.ม.	[13]
(คิดเฉลี่ยขนาดต่างๆ หินฝุ่น 0.50 ลบ.ม., หิน 3/4" 0.25 ลบ.ม., หิน 1/2" 0.10 ลบ.ม., หิน 3/8" 0.15 ลบ.ม.)			
ค่าขนส่งหินจากแหล่ง 35.00 กม.	=	118.60 บาท/ลบ.ม.	[14] (จากตารางค่าขนส่ง)
รวมราคาค่าหิน	=	421.22 บาท/ลบ.ม.	[15] = [13] + [14]
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ x 0.74	=	311.70 บาท/ตัน AC	[16] = [15] x 0.74
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาค่าสมวัสดุแอสฟัลท์	=	350.86 บาท/ตัน AC	[17] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง AC กำหนดให้ไม่เกินระยะ L/4 1.000 กม.	=	8.03 บาท/ตัน AC	[18] (จากตารางค่าขนส่ง)
ค่าวัสดุ HOT MIXED ที่หน้างาน	=	1,702.41 บาท/ตัน AC	[19] = [8]+[9]+[12]+[16]+[17]+[18]


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายพงษ์ฤทธิ์ พงษ์พิมพ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายชานวดี วงศ์คำ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (ว่าที่ร.ต.สถาพร โพธิ์พุกภัย)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวรรณ ใหม่สืบ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายมานิตย์ ชาพูฒสืบ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สถานที่ก่อสร้าง สายทางในหมู่บ้าน บ้านทุ่งบ่อแป้น ม.2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 สายทาง สายทางในหมู่บ้าน บ้านทุ่งบ่อแป้น ม.2 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
 ราคาหลวงวันที่ 17 เมษายน 2562 ราคาวัสดุ เดือน มกราคม 2562

ราคาต่อหน่วย...แผ่นที่ 3/3


4.1.3(1.1) **บนผิว PRIME COAT**


ค่าวัสดุ HOT MIXED ที่หน้างาน	=	1,702.41 บาท/ตัน AC	[1]
ปริมาณ AC. 1 ตัน หนา 5.00 ซม.	=	8.33 ตร.ม.	[2] (ตารางที่ 3)
ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ ที่หนา 5.00 ซม.	=	1.00	[3] (ตารางที่ 3)
ค่าดำเนินการ+เชื่อมราคาปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.	=	14.52 บาท/ตร.ม.	[4](จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ+เชื่อมราคาปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.	=	120.95 บาท/ตัน AC	[5] = [2] x [3] x [4]
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,823.36 บาท/ตัน AC	[6] = [1]+[5]
ค่างานต้นทุน	=	218.89 บาท/ตร.ม.	[7] = [6] / [1]


4.1.3(1.2) **บนผิว TACK COAT**


ค่าวัสดุ HOT MIXED ที่หน้างาน	=	1,702.41 บาท/ตัน AC	[1]
ปริมาณ AC. 1 ตัน หนา 5.00 ซม.	=	8.33 ตร.ม.	[2] (ตารางที่ 3)
ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ ที่หนา 5.00 ซม.	=	1.00	[3] (ตารางที่ 3)
ค่าดำเนินการ+เชื่อมราคาปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.	=	11.41 บาท/ตร.ม.	[4](จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ+เชื่อมราคาปูลาดและบดทับหนา 5.00 ซม.	=	95.05 บาท/ตัน AC	[5] = [2] x [3] x [4]
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,797.45 บาท/ตัน AC	[6] = [1]+[5]
ค่างานต้นทุน	=	215.78 บาท/ตร.ม.	[7] = [6] / [1]


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายพงษ์ พงษ์พิมพ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (ว่าที่ร.ต.สถาพร โพธิ์พุดม)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายมานิตย์ ยาพุดสืบ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายชานวดี ยวงคำ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวรรณ ใหม่มสืบ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



ขนาดตัวอักษร



การแสดงผล



ภาษา

EN

TH

หน้าหลัก [เกี่ยวกับ ปตท.](#) [นิคมอุตสาหกรรม](#) [ผลิตภัณฑ์และบริการ](#) [โอกาสทางธุรกิจ](#) [ความยั่งยืน](#) [ร่วมงานกับเรา](#) [ค้นหา](#)



ราคาขายปลีกภูมิภาค

PTTPLC Internet Siteหน้าหลัก | Media Center | [ราคาแก๊ส](#)

ค้นหาราคาน้ำมัน

ราคาขายปลีกภูมิภาค 17 เม.ย. 2562

ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasoline 85	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองลำปาง	37.21	29.53	29.80	26.79	21.39	27.84	31.44
แม่เงา	37.27	29.59	29.86	26.85	21.45	27.90	31.50
เกาะคา	37.26	29.58	29.85	26.84	21.44	27.89	31.49
เสริมงาม	37.27	29.59	29.86	26.85	21.45	27.90	31.50
งาว	37.35	29.67	29.94	26.93	21.53	27.98	31.58
แจ้ห่ม	37.29	29.61	29.88	26.87	21.47	27.92	31.52
วังเหนือ	37.36	29.68	29.95	26.94	21.54	27.99	31.59
เถิน	37.27	29.59	29.86	26.85	21.45	27.90	31.50
แม่พริก	37.25	29.57	29.84	26.83	21.43	27.88	31.48
แม่ทะ	37.27	29.59	29.86	26.85	21.45	27.90	31.50
สบปราบ	37.28	29.60	29.87	26.86	21.46	27.91	31.51
ห้างฉัตร	37.26	29.58	29.85	26.84	21.44	27.89	31.49
เมืองปาน	37.35	29.67	29.94	26.93	21.53	27.98	31.58

แผนผังเว็บไซต์

[หน้าหลัก](#) • [ติดต่อ](#) • [FAQs](#) • [ลิงค์เครือข่าย](#) • [แผนผัง](#) • [เยี่ยมชม](#) • [Link to PTT Group](#)

เกี่ยวกับ ปตท.

• [มิถุนายน/พันเอก/ศาลา](#)

ผลิตภัณฑ์

• [เว็บไซต์พลังงาน](#)

โอกาสทางธุรกิจ

• [สิ่งปลูกสร้าง](#)

Media Center

• [เอกสาร ปตท.](#)

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน มีนาคมปี 2562
 เลือกหมวด

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

		ราคา : บาท		
1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มีนาคม
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน			
1501010100400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิพีโอ สีแดง* (สระบุรี)	ตัน	2,194.00	2,194.00
1501010100800000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตรารินทร์เพชร (สระบุรี)	ตัน	2,194.00	2,194.00
1501010100900000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง* (สระบุรี)	ตัน	2,694.00	2,694.00
1501010101000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (แดง) (สระบุรี)	ตัน	2,694.00	2,694.00
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มีนาคม
1502010000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน			
1502010100500000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิพีโอ สีเขียว* (สระบุรี)	ตัน	1,858.00	1,858.00
1502010100800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรารินทร์แดง (สระบุรี)	ตัน	1,958.00	1,958.00
1502010100900000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว* (สระบุรี)	ตัน	2,358.00	2,358.00
1502010101000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (บัวเขียว) (สระบุรี)	ตัน	2,258.00	2,258.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มีนาคม
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	17,350.00	18,833.33
1505010100200000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	21,162.67	22,029.33
1505010100300000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	20,998.67	-
1505010100400000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	20,682.67	21,549.33
1505010100500000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	21,295.67	22,162.33
1505010100700000	ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	39,213.33	40,146.67
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	36,900.00	38,300.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	32,109.00	33,059.00
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	35,076.50	36,026.50
1506000000000000	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนว	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	มีนาคม
1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก ตรา Sista	หลอด	205.00	205.00